โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ก่อสร้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.10 ตร.ม.

จุดที่ 2 ก่อสร้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.72 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดป่าพุทธรรม บ้านโอโล หมู่ที่ 11 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. อำเภอเมือง 24.01 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานพื้น คสล. จุดที่ 1**								
	ก่อสร้างพื้น คสล.	ตร.ม.	67.10	-	-	-	-	-	
	หนา	เมตร	0.10	-	-	-	-	-	
1.1	งานรองพื้น		-	-	-	-	-	-	
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น(ทรายบก)	ลบ.ม.	3.36	120.00	402.60	99.00	332.15	734.75	
1.2	งานคอนกรีต		-	-	-	-	-	-	
	-งานคอนกรีต fc' = 240 Ksc	ลบ.ม.	6.71	1,733.00	11,628.43	306.00	2,053.26	13,681.69	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh	ตร.ม.	67.10	25.00	1,677.50	5.00	335.50	2,013.00	
	@0.30x0.10 m. Ø 4 mm.		-	-	-	-	-	-	
2	**งานพื้น คสล. จุดที่ 2**								
	ก่อสร้างพื้น คสล.	ตร.ม.	57.72	-	-	-	-	-	
	หนา	เมตร	0.10	-	-	-	-	-	
2.1	งานรองพื้น		-	-	-	-	-	-	
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น(ทรายบก)	ลบ.ม.	2.89	120.00	346.32	99.00	285.71	632.03	
2.2	งานคอนกรีต		-	-	-	-	-	-	
	-งานคอนกรีต fc' = 240 Ksc	ลบ.ม.	5.77	1,733.00	10,002.88	306.00	1,766.23	11,769.11	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh	ตร.ม.	57.72	25.00	1,443.00	5.00	288.60	1,731.60	
	@0.30x0.10 m. Ø 4 mm.		-	-	-	-	-	-	
รวมหน้านี้								**30,562.18**	