



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงคันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
สายหนองหญ้าขาว - สีแยกโนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจ้าง
เหมา โครงการปรับปรุงคันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหญ้าขาว - สีแยก
โนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน สภาพเดิม ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273 เป็น
ถนนเดิม ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282 เป็นพื้นนา ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273 รื้อ
ถนนคันดินเดิมและหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ตัดไม่น้อยกว่า 819.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่ง (ห้ามนำดินที่รื้อจากถนนเดิมมาดำเนินการ
ก่อสร้าง) ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร ลาดเอียง
1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,323.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่ง (เกรดเตอร์) (ตามแบบ
อบต.โกลิ) ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 98.70 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่ง (เกรดเตอร์) STA 0+225 วางท่อระบายน้ำ
คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อและกลบดินให้เรียบร้อย
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหญ้าขาว - สีแยกโนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่
8 ตำบลโกลิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 227,600 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคาได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินจำนวน
209,050.01 บาท (-สองแสนเก้าพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์-) ตามรายงานคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางโครงการปรับปรุงคันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหญ้าขาว - สีแยก
โนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 จึงขอประกาศใช้ราคากลางเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 209,050.01 บาท (-สองแสนเก้าพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค. 2566

ร.ต.อ. 

(จำเริญ แนวโไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ


..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... ทีมพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนกันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน

สภาพเดิม ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273 เป็นถนนเดิม
 ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282 เป็นพื้นนา

ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273

- รื้อถนนกันดินเดิมและหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินตัดไม่น้อยกว่า 819.00 ลบ.ม.
 พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ห้ามนำดินที่รื้อจากถนนเดิมมาดำเนินการก่อสร้าง)

ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282

- ลงดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,323.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์)
 (ตามแบบ อนุบ.โอโล)

- ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.70 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์)
 STA 0+225

-วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อและกลบดินให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหญ้าขาว-สี่แยกโนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จ.ชัยภูมิ

(ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

คำนวณราคา วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25.21 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	819	8.28	6,781.32	1.3624	11.28	9,238.32	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากกรขรขนส่ง)	ลบ.ม	2,323	45.73	106,230.79	1.3624	62.30	144,722.90	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม	98.70	356.79	35,215.17	1.3624	486.09	47,977.08	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	9	580.00	5,220.00	1.3624	790.19	7,111.71	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
9	งานอื่น ๆ								
	- งานรื้อถอน ผิวจราจรคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	
	- งานซุ้รื้อย้ายท่อประปาเดิม ติดตั้งใหม่	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนกันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน

สภาพเดิม ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273 เป็นถนนเดิม
 ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282 เป็นพื้นนา

ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273

- รีดถนนกันดินเดิมและหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินตัดไม่น้อยกว่า 819.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเคลือบปรับแต่ง (ห้ามนำดินที่รื้อจากถนนเดิมมาดำเนินการก่อสร้าง)

ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282

-ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,323.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเคลือบปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโธ)

- ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.70 ลบ.ม.พร้อมเกลคเคลือบปรับแต่ง (เกรดเดอร์)

STA 0+225

-วางท่อระบายน้ำ กสท.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อนพร้อมขนแนวประสานท่อและถมดินให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหญ้าขาว-สี่แยกโนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโธ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

(ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

คำนวณราคา วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.เมือง จ.ชัยภูมิ 25.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	สะพาน.....	แห่ง			-	-	-	-	
	ค.งานอำนวยความสะดวก								
1	งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	เงินจรรยา			-	1.0700	-	-	สัญญา 300 วัน
2	งานสำนักงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	เงินจรรยา			-	1.0700	-	-	
3	การขนส่งสำหรับวิศวกรของผู้จ้าง	เงินจรรยา			-	1.0700	-	-	
4	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	เงินจรรยา			-	1.0700	-	-	
							รวมเป็นเงิน	209,050.01	
คิดเป็นราคากลาง (สองแสนเก้าพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)								209,050.01	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 153,447.28

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

= 1 + [3 ÷ (1x4 + 2x5)]

= 0.0000

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4x6

= -

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5x6

= -

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคันดินและลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน

สภาพเดิม ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273 เป็นถนนเดิม
 ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282 เป็นพื้นนา

ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+273

- รื้อถนนคันดินเดิมและหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินตัดไม่น้อยกว่า 819.00 ลบ.ม.
 พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ห้ามนำดินที่รื้อจากถนนเดิมมาคืนในการก่อสร้าง)

ช่วงที่ 2. STA 0+000 - STA 0+282

-ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,323.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์)
 (ตามแบบ อบต.โอโโล)

- ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.70 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์)

STA 0+225

-วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อนพร้อมขานแนวประสานท่อและกลบดินให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหญ้าขาว-สี่แยกโนนไทย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

คำนวณราคา วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.เมือง จ.ชัยภูมิ 25.21 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
--------------	--------	-------	-------	------------------	---------	----------------	-----------------------------	----------	----------


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโโล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 592/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เป็นจำนวนเงิน 209,050.01-บาท

(สองแสนเก้าพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายสมเกียรติ คงเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจุฬาลักษณ์ เล็กภูเขียว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมภาพ ลัดยัธรรม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง