

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายหนองข่า)
บ้านโกล หมู่ที่ ๑๑/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๐๐๐-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สาย
หนองข่า) บ้านโกล หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ SAT ๐+๐๐๐- SAT ๑+๒๐๐

ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ SAT ๑+๒๐๐- SAT ๑+๔๕๐

ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๓.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบร้อย พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายหนองข่า บ้านโกล หมู่ที่
๑๑ ต.โกล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ คงเมือง

๖.๒ นายวีรพล ภิญโญยาง

๖.๓ นายสมภาพ สัตย์ธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายสนามบิน)
บ้านโกลี หมู่ที่ ๑๑ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกลี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๐๐๐-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายสนามบิน)
บ้านโกลี หมู่ที่ ๑๑
ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบร้อย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายสนามบิน บ้านโกลี หมู่ที่ ๑๑ ต.โกลี อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายสมเกียรติ คงเมือง
 - ๖.๒ นายวีรพล ฤทธิโยยาง
 - ๖.๓ นายสมภพ สัตย์ธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายไปรงงาม)
บ้านโกล หมู่ที่ ๑๑/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกล
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๔,๐๐๐-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
 ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายไปรงงาม)
บ้านโกล หมู่ที่ ๑๑
- ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์ให้เรียบร้อย พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ บ้าย
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายไปรงงาม บ้านโกล หมู่ที่ ๑๑ ต.โกล อ. ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐-บาท
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมเกียรติ คงเมือง
 - ๖.๒ นายวีรพล ภิญโญยาง
 - ๖.๓ นายสมภพ ลัตย์ธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน
โนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน ๑. บ่อบำบัดน้ำขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว
๑.๓๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ

๒. บ่อบำบัดน้ำขนาด กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตรพร้อมฝาปิดบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๓ บ่อ

๓. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Dai ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๕๕ ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโกลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายมานพ ราศีสวย-นางางลำเพย หมู่ที่ ๑๒ ตำบล
โกล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ คงเมือง

๖.๒ นายวีรพล ภิญญูยาง

๖.๓ นายสมภพ สัตย์ธรรม