



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด้าว หมู่ที่ 13

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด้าว หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน STA 0+150 – STA 0+367 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 651.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ถนน-205/56) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกร่องแดง – ปากกระนวน บ้านด้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณราคา 326,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินจำนวน 326,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดบันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด้าว หมู่ที่ 13 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จึงขอประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 326,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่..... 19 ต.ค. 2563 .....

( นายสุภาพ ระวิพันธ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+150 - STA 0+367 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 651.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกให้ต่างทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบ ฉน-205/56)

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกร่องแดง-ปากกระนวน บ้านคิ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลโพนโธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

คำนวณราคากลาง วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.อ.เมือง 22.61 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ก.งานทาง</b>								
1	<b>งานดินคันทาง</b>								
	- งานกวดทางลงป่า	ตร.ม.							
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	- งาน Benching	ลบ.ม.							
2	<b>งานดินตัด</b>								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.							
3	<b>งานดินถม</b>								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.							
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
4	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>								
	- งานรื้อพื้นทางเดิม (คสล.)	ลบ.ม.							
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.							
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.							
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.							
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบหินคลุก	ลบ.ม.	19.53	600.00	11,718.00	1.3607	816.42	15,944.68	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32.55	732.86	23,854.53	1.3607	997.19	32,458.53	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้เหล็กเส้น)	ตร.ม.	651	306.30	199,401.30	1.3607	416.78	271,325.35	หนา 0.15 ม.
	1. Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	2. Contraction Joint	ม.	57	106.25	6,056.25	1.3607	144.57	8,240.74	
	3. Longitudinal Joint	ม.	-						
5	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>								
5.1	<b>งานท่อลอดคกม ค.ส.ถ.</b>								
	- ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	ท่อน	-	491.50	-		-	-	
	- ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ท่อน							
	- ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	ท่อน							
	- ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ท่อน							
5.2	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)</b>								
	- 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 2 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 1 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 2 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+150 -STA 0+367 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 651.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกให้สองข้างทางข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ธน-205/56)

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกร่องแดง - ปากกระนวน บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโธโธ อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโธโธ อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

คำนวณราคากลาง วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.เมือง 22.61 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.3	วางระบายน้ำ								
5.3.1	วางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30(ผ่าปิด คสล.)	เมตร							
5.3.2	วางระบายน้ำ คสล. แบบ อบต.โธโธ (ผ่าปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร			-		-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก							
	-หลักกิโลเมตร	หลัก							
	-ปุมสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	ชุด							
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.							(กว้าง 0.10 ม.)
	-Timber Barricade	ม.							
	-Guard Rall ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.							
	-Rumble Strips	แห่ง							
	-ทางม้าลาย	แห่ง							
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด							
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุกขนาด1.20x2.40 ม.	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด							
	-ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27,ต31 -ต60	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ (ต63 + ต66) 2 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ 2-น2	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด							
8	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	-งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ต้น							
	-งานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า	แห่ง							
9	งานอื่น ๆ								
	- งานรื้อถอน ผิวจราจรคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย							
	- งานขุดหรือย้ายท่อประปาเดิม ติดตั้งใหม่	เหมาจ่าย							
	<b>ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>								
1	สะพาน.....	แห่ง							
	<b>ค. งานอำนวยความสะดวก</b>								
1	งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	เงินจร							
2	งานสำนักงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	เงินจร							
3	การขนส่งสำหรับวิศวกรของผู้จ้าง	เงินจร							

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+150 -STA 0+367 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 651.00 ตร.ม.

ลงหินตกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ฉน-205/56)

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกร่องแดง - ปากกระนวน บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโถโถ อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโถโถ อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

คำนวณราคากลาง วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.เมือง 22.61 บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	เงินจ							
รวมเป็นเงิน								327,969.30	
คิดเป็นราคากลาง (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)								326,000.00	


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	241,030.08
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6	=	-
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	=	-


เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโถโถ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 877/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 326,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  
.....  
(นางสาวนิพัทธาพรณ์ ศรีประสิทธิ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
(นายจันทนา เกียรติ ศงเมียง)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
(นายสมภพ สัตย์อรรรม)  
กรรมการกำหนดราคากลาง