ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 Sta 0+000 - 0+080

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.50 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล)

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โอโล)

สถานที่ก่อสร้าง สายป้อมยาม - โป่งหินขาว บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

คำณราคากลาง วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.อ.เมือง 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวทาง								
	- งานขุดรื้อพื้นทาง คสล.เดิม	ตร.ม.	7.50	148.00	1,110.00	1.3624	201.64	1,512.26	
	- งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.45	534.46	10,929.60	1.3624	728.14	14,890.46	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	436.50	315.41	137,676.47	1.3624	429.71	187,568.42	หนา 15 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	2. Contraction Joint	ม.	28.00	52.95	1,482.60	1.3624	72.13	2,019.64	
	3. Longitudinal Joint	ม.	80.00	41.74	3,339.20	1.3624	56.86	4,548.80	
							-		
							TOTAL	210,539.58	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	154,537.87	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	210,000.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(.....)	(.....)	(.....)
(นายสมภพ สัตย์ธรรม)	(นายวีรพล ภิญโญยาง)	(นายสมเกียรติ คงเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้อำนวยการกองช่าง